



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ ได้มีโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด) (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย เซด บุญเมฆ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายมนัส รัตนบุญเคศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๓ ตารางเมตร สายบ้าน นายณัฐพล ขนมนั้น หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานคง ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบกำหนด)
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕ ตารางเมตร สายต้นตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านรักไทย ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบกำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๔,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๓ ตารางเมตร สายบ้าน นายณัฐพล ขนมนั้น หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานคง ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕ ตารางเมตร สายต้นตาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านรักไทย ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ มกราคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๕๔,๐๐๐.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๕.๒แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....
- ๕.๓
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสมัครชัย จันทร์น่วม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางหนึ่งฤทัย จัตูรัส | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวน้ำฝน พูลห้วม | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ | กรรมการ |

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันดาล กว้าง 2.5 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 157.5 ตร.ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร อบต.สะแกราบ

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ้านรักไทย สายคันดาล

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สะแกราบ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	64,322.70	1.3074	84,095.50	
2	ประเภททาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			84,095.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ	84,000	บาท	84,000	
	แปลนพื้นที่ถนนกว้าง				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....157.5.....ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....533.33.....บาท / ตารางเมตร				

ประมาณการโดย

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) นายช่าง โขชา อบต.สะแกราบ
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่น)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) ปลัด อบต.สะแกราบ
(นางสาวสุจินดา เทียรดี)

อนุมัติ
(ลงชื่อ) นายก อบต.สะแกราบ
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายคันตาต กว้าง 2.5 ม. ยาว 63 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พท. ไม่น้อยกว่า 157.5 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ้านรักไทย

ประมาณการโดย นายเจษฎาพร ชูศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ ค่าแรง(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	157.50	ตร.ม.	-	-	1.68	264.60	264.60	
2	งานทรายรองพื้น	7.8	ลบ.ม.	495.00	3,861.00	99.00	772.20	4,633.20	
3	เหล็กตะแกรง 0.20*0.20 ม.4 มม.	157.50	ตร.ม.	24.50	3,858.75	5.00	787.50	4,646.25	
4	เหล็กDOWEL RB 15	0.034	ตัน	19,000	646.00	3,401.00	115.63	761.63	
5	เหล็กDOWEL RB 19	0	ตัน	19,000	-	3,401.00	-	-	
6	คอนกรีต ค.2	23.62	ลบ.ม.	1,733.00	40,933.46	306	7,227.72	48,161.18	
7	วัสดุเทรอต	25	ม.	10.00	250.00	13.00	325.00	575.00	
8	ทวดผูกเหล็ก	1	กก.	28.04	28.04	-	-	28.04	
9	หินคลุกไหล่ทาง	9.5	ลบ.ม.	336.00	3,192.00	14.00	133.00	3,325.00	
10	งานไม้แบบ	63	ม.	10.00	630.00	20.60	1,297.80	1,927.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							64,322.70	

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาขันธ์รัฐพล ขนเม่น กว้าง 3 ม. ยาว 171 ม. หน้า 0.15 ไร่ หรือมี พท. ไม่น้อยกว่า 513 ตร.ม
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร อบต.สะแกราบ

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านสะพานคง สายบ้านนาขันธ์รัฐพล ขนเม่น

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.สะแกราบ

แบบเลขที่


ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	206,614.47	1.3074	270,127.76	
2	ประเภททาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			270,127.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ	270,000	บาท	270,000	
	สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....513.....ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....526.31.....บาท / ตารางเมตร				


ประมาณการโดย

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ
 (นายเจนฉัตร ชูศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสมักรชัย จันทร์น่วม)

เห็นชอบ
 (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.สะแกราบ
 (นางสาวสุจินดา เทียรดี)

อนุมัติ
 (ลงชื่อ)  นายก อบต.สะแกราบ
 (นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

350,600

19,900

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายด้ฐพล ขนมนั้น กว้าง 3 ม. ยาว 171 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท. ไม่น้อยกว่า 513 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านสะพานคง

ประมาณการโดย นายเจษฎาพร ชูศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรง(บาท)	
1	งานปรับพื้นที่	513.00	ตร.ม.	-	-	1.68	861.84	861.84	
2	งานทราซร่องพื้น	25.65	ลบ.ม.	495.00	12,696.75	99.00	2,539.35	15,236.10	
3	เหล็กตะแกรง 0.20*0.20 ม.4 มม.	513.00	ตร.ม.	24.50	12,568.50	5.00	2,565.00	15,133.50	
4	เหล็กDOWEL RB 15	0.116	ตัน	19,000	2,204.00	3,401.00	394.52	2,598.52	
5	เหล็กDOWEL RB 19	0	ตัน	19,000	-	3,401.00	-	-	
6	คอนกรีต ก.2	76.95	ลบ.ม.	1,733.00	133,354.35	306	23,546.70	156,901.05	
7	วัสดุทรายหยาบ	84	ม.	10.00	840.00	13.00	1,092.00	1,932.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	3.4	กก.	28.04	95.34	-	-	95.34	
9	หินคลุกไหล่ทาง	25.65	ลบ.ม.	336.00	8,618.40	14.00	359.10	8,977.50	
10	งานไม้แบบ	171	ม.	10.00	1,710.00	18.53	3,168.63	4,878.63	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							206,614.47	