

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๙ , หมู่ที่ ๑๑ , หมู่ที่ ๑๓ , หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายการละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๕๗,๖๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๒๐๗ ลูกบาศก์เมตร สายโคกศึก หมู่ที่ ๒ บ้านสะแกราบเหนือ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๒๗๙ ลูกบาศก์เมตร สายนา นายนิริฐ ใจเที่ยง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสำโรง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๖๔๕ ลูกบาศก์เมตร สายเล้าหมู หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๑๕๗ ลูกบาศก์เมตร สายไร่ นายดลมี จำรัส หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๙๐ ลูกบาศก์เมตร สายนา นายสุพจน์ ทองพรม หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ชั้น ๕๐๑๐ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน สายนา นางสมคิด แป้นชื่อ หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกราบน้อย ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร สายนา นางสมพร เกตุดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเต่าปูน ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ชั้น ๕ ๐ ๑๐ นิ้วจำนวน ๑ ท่อน สายไร่ นางพร ทองมาเต็ม ถึงไร่ นายสมคิด หนิมสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกแจงใหญ่ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง ๑๕๗ ลูกบาศก์เมตร สายนา นายจรรย์ ศรีโสภา หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่โคกพรม ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดและแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๔๕๗,๖๐๐.-บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัครชัย จันทร์น่วม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวภาวิณี รุ่งแสงทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๖.๓ นางสาวลลิตา เกื้อกุล ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกสีก ม.2 บ้านสระแถมเหนือ ปริมาตรลูกรัง 207 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สระแถม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	7,290.0	1.67	12,174.30	1.3624	2.28	16,586.3
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	207.0	120.08	24,856.56	1.3624	163.60	33,864.6
								50,450.8
								50,400.0

ราคากลาง **ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
50,450.8
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สระแถม  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สระแถม  
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สระแถม  
(นางสาวสุจินดา เทียรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สระแถม  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

**หมายเหตุ** ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขุดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 12 กม. 54.52 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	54.52
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 120.08 บาท/ลบ.ม.	120.08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาขานาขานิรัญ โยเที่ยง ม. 3 บ้านหนองสำโรง ปริมาตรลูกรัง 279 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอกขนาดเบา	ตร.ม.	2,100.0	1.69	3,549.00	1.3624	2.30	4,835.2
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	279.0	111.55	31,122.45	1.3624	151.98	42,401.2
								47,236.4
								47,200.0

ราคากลาง สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
47,236.4
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ

(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ

(นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.สะแกราบ

(นางสาวสุจินดา เทียรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  นายก อบต.สะแกราบ

(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขุดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 10 กม. 45.99 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	45.99
ค่าเก็บแถมเรียง 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 111.55 บาท/ลบ.ม.	111.55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเล้าหมู ม. 6 บ้านทุ่งทอง ปริมาตรลูกรัง 645 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดตอขนาดเบ้า	ตร.ม.	5,400.0	1.67	9,018.00	1.3624	2.28	12,286.1
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	645.0	132.88	85,707.60	1.3624	181.04	116,768.0
								129,054.2
								129,000.0

ราคากลาง **หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
129,054.2
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

**หมายเหตุ** ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าชุดชน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 15 กม. 67.32 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	67.32
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 132.88 บาท/ลบ.ม.	132.88



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่ นายคลมี จำรัส ม. 6 บ้านทุ่งทอง ปริมาตรลูกรัง 157 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอกขนาดเบ้า	ตร.ม.	1,047.0	1.67	1,748.49	1.3624	2.28	2,382.1
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	157.0	132.88	20,862.16	1.3624	181.04	28,422.6
								30,804.7
								30,800.0

ราคากลาง สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
30,804.7
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพ็ชร์ค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขุดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 15 กม. 67.32 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	67.32
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 132.88 บาท/ลบ.ม.	132.88

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนา นายสุพจน์ ทองพรม ม. 9 บ้านสะแกราบน้อย ปริมาตรลูกรัง 90 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานวางป่าขูดขนาดเบา	ตร.ม.	900.0	1.67	1,503.00	1.3624	2.28	2,047.7
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	90.0	103.02	9,271.80	1.3624	140.35	12,631.9
								14,679.6
								14,600.0

ราคากลาง **หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
14,679.6
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

**หมายเหตุ** ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพ็ชร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขูดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 8 กม. 37.46 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	37.46
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 103.02 บาท/ลบ.ม.	103.02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาขานางสมคิด เป็นชื่อ ม. 9 บ้านสะแกราญน้อย ปริมาตรลูกรัง 180 ลบ.ม. พร้อมวางท่อพีวีซี ชั้น 5 Ø 10 นิ้ว จำนวน 3 ท่อ  
 เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราญ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานวางป่าขูดขนาดเบา	ตร.ม.	4,500.0	1.67	7,515.00	1.3624	2.28	10,238.4
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	180.0	120.08	21,614.40	1.3624	163.60	29,447.5
3	ท่อ พีวีซี ชั้น 5 Ø 10 นิ้ว	ท่อน	3.0	2069	6,207.00	2.3624	4,887.81	14,663.4
								54,349.3
								54,300.0

ราคากลาง **ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
54,349.3
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราญ  
 (นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราญ  
 (นายสมัครชัย จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราญ  
 (นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราญ  
 (นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

**หมายเหตุ** ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพ็ญค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขูดชน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 12 กม. 54.52 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	54.52
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 120.08 บาท/ลบ.ม.	120.08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาขานางสมพร เดิมฉิม ม. 11 บ้านหนองเตาปูน ปริมาตรลูกรัง 258 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	6,120.0	1.69	10,342.80	1.3624	2.30	14,091.0
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	258.0	120.08	30,980.64	1.3624	163.60	42,208.0
								56,299.1
								56,200.0

ราคากลาง **ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน**


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
56,299.1
1.3624


ประมาณการโดย

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชุศรี)


ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมัครชัย จันทร์นุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

**หมายเหตุ** ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขุดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 12 กม. 54.52 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	54.52
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 120.08 บาท/ลบ.ม.	120.08



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไรร่างพร ทองมาเต็ม ถึงไรรายสมคิด หนิมสุข ม. 13 บ้านโคกแจงใหญ่ ปริมาตรลูกรัง 225 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อพีวีซี ชั้น 5 Ø 10 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานวางป่าขูดขนาดเบา	ตร.ม.	2,100.0	1.67	3,507.00	1.3624	2.28	4,777.9
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	225.0	120.08	27,018.00	1.3624	163.60	36,809.3
3	ท่อ พีวีซี ชั้น 5 Ø 10 นิ้ว	ท่อน	1.0	2069	2,069.00	2.3624	4,887.81	4,887.8
								46,475.1
								46,400.0

ราคากลาง สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
46,475.1
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมักรัชย์ จันทร์นุ่ม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพ็ชรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพ็ญผด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขูดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 12 กม. 54.52 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	54.52
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 120.08 บาท/ลบ.ม.	120.08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาขานาขจรรัฐ ศรีสะเกษ ม. 15 บ้านใหม่โคกพรม ปริมาตรลูกรัง 157 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ อบต.สะแกราบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	1,335.0	1.67	2,229.45	1.3624	2.28	3,037.4
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	157.0	120.08	18,852.56	1.3624	163.60	25,684.7
								28,722.1
								28,700.0

ราคากลาง สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ราคาต่อหน่วยxFn
28,722.1
1.3624

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) ..... นายช่างโยธา อบต.สะแกราบ  
(นายเจษฎาพร ชูศรี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ..... ผอ.กองช่าง อบต.สะแกราบ  
(นายสมัครชัย จันทน์น่วม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ปลัด อบต.สะแกราบ  
(นางสาวสุจินดา เพียรดี)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายก อบต.สะแกราบ  
(นายมนัส รัตนบุญเกตุ)

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.83 บาท (11/1/62)

ระยะทาง กม. จากแหล่งวัสดุ ม.10 บ้านหนองสะแก ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ค่าลูกรัง 25 บาท/ลบ.ม.	25
ค่าขุดขน 30.56 บาท/ลบ.ม.	30.56
ค่าขนส่งที่ 12 กม. 54.52 บาท/ลบ.ม. (ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ)	54.52
ค่าเกลี่ยแต่งเรียบ 10 บาท	10
รวมเป็นค่าลูกรัง 120.08 บาท/ลบ.ม.	120.08